

市立小学校施設一覧表

平成22年5月1日現在

学校名	番号	建物区分	建設年月	構造	階数	面積(㎡)	耐震診断	
							IS値	優先度ランク
第一小学校	1	普通教室	S. 32.2	鉄筋コンクリート	3	1,522	0.17	H.22年改築
	2	普通教室・特別教室	S. 48.3	鉄筋コンクリート	3	859	0.58	平成22年補強
		普通教室・特別教室	S. 52.2	鉄筋コンクリート	3	641		
3	便所	H. 10.3	鉄骨	3	130		新耐震	
第二小学校	4	普通教室・特別教室・管理室	H. 22.3	鉄筋コンクリート	4	2,411		新耐震
	5	普通教室	H. 22.3	鉄筋コンクリート	3	603		新耐震
	6	普通教室・特別教室	H. 22.3	鉄筋コンクリート	4	748		新耐震
	7	普通教室・特別教室	H. 22.3	鉄筋コンクリート	4	1,911		新耐震
	8	屋内運動場	S. 35.3	鉄筋コンクリート	1	506	0.13	平成24年改築
第三小学校	9	屋内運動場	S. 33.3	鉄筋コンクリート	1	434		I
	10	普通教室・管理室	S. 50.7	鉄筋コンクリート	3	1,536		III
		配膳室	S. 50.7	鉄筋コンクリート	1	126		III
	11	普通教室・特別教室	S. 62.5	鉄筋コンクリート	3	1,340		新耐震
日新小学校	12	普通教室	S. 40.3	鉄筋コンクリート	2	527		I
		普通教室	S. 45.8	鉄筋コンクリート	3	645		I
	13	普通教室・特別教室	S. 54.3	鉄筋コンクリート	3	1,100		I
	14	普通教室・特別教室・管理室	S. 59.5	鉄筋コンクリート	3	1,991		新耐震
	15	屋内運動場	H. 10.3	鉄筋コンクリート	1	1,244		新耐震
北中小学校	16	普通教室・管理室	S. 53.3	鉄筋コンクリート	3	1,641		iv
		特別教室	S. 57.3	鉄筋コンクリート	3	986		新耐震
	18	普通教室	S. 57.3	鉄筋コンクリート	3	2,023		新耐震
	19	屋内運動場	H. 21.3	鉄筋コンクリート	1	1,209		新耐震
長坂小学校	20	普通教室	S. 41.3	鉄筋コンクリート	3	1,375	0.32	平成23年補強
	21	特別教室	S. 43.6	鉄筋コンクリート	3	1,017	0.26	平成23年補強
	22	普通教室	S. 41.12	鉄筋コンクリート	3	916	0.41	平成23年補強
		渡り廊下	S. 41.12	鉄筋コンクリート	2	50	0.63	
	23	普通教室・特別教室・管理室	S. 44.8	鉄筋コンクリート	3	936	0.16	平成23年補強
	24	屋内運動場	S. 45.8	鉄筋コンクリート	1	708	0.46	平成23年補強
25	多目的室	S. 46.10	鉄筋コンクリート	3	1,054	0.38	平成23年補強	
日根野小学校	26	特別教室	S. 45.8	鉄筋コンクリート	3	803	0.49	平成22年補強
	27	特別教室	S. 52.2	鉄筋コンクリート	3	667	0.55	平成22年補強
	28	屋内運動場	S. 63.3	鉄筋コンクリート	1	920		新耐震
	29	普通教室・特別教室・管理室	S. 58.5	鉄筋コンクリート	3	1,448		新耐震
		渡り廊下	S. 58.5	鉄筋コンクリート	3	61		
	30	普通教室	S. 58.5	鉄筋コンクリート	3	1,049		新耐震
31	普通教室	H. 18.3	鉄筋コンクリート	3	1,146		新耐震	
大木小学校	一	普通教室・特別教室・管理室	H. 13.2	木造	2	1,132		新耐震
	32	特別教室	H. 13.2	鉄筋コンクリート	2	655		新耐震
		渡り廊下	H. 13.2	鉄筋コンクリート	2	3		
	—	連携施設	H. 13.2	木造	2	405		新耐震
	33	渡り廊下	H. 13.2	木造	2	9		新耐震
		屋内運動場	H. 13.2	鉄筋コンクリート	2	515		
倉庫	H. 13.2	鉄筋コンクリート	2	47				
上之郷小学校	34	普通教室・特別教室・管理室	H. 2.8	鉄筋コンクリート	3	2,419	0.17	平成22年補強
	35	屋内運動場	H. 2.8	鉄筋コンクリート	4	851		新耐震
		普通教室	H. 21.2	鉄骨	3	259		
	36	EV棟	H. 21.2	鉄骨	3	50		新耐震
長南小学校	37	普通教室・管理室	S. 44.12	鉄筋コンクリート	3	1,046	0.31	平成23年補強
	38	渡り廊下	S. 44.12	鉄骨	2	22	0.24	
	39	管理室	S. 44.12	鉄筋コンクリート	2	408	0.28	平成23年補強
		渡り廊下	S. 44.12	鉄骨	2	60		
	40	普通教室	S. 39.11	鉄筋コンクリート	2	1,103	0.34	平成23年補強
	41	管理室	S. 38.4	鉄筋コンクリート	2	422	0.24	平成23年補強
	42	屋内運動場	S. 39.6	鉄筋コンクリート	1	496		H.24年改築
	43	特別教室	S. 46.11	鉄筋コンクリート	3	806	0.33	平成23年補強
	44	普通教室	S. 46.11	鉄筋コンクリート	3	1,031	0.29	平成23年補強
45	普通教室・特別教室	S. 49.10	鉄骨	3	917	0.26	平成23年補強	
末広小学校	46	普通教室・管理室	S. 47.2	鉄筋コンクリート	3	2,107	0.3	-
	47	屋内運動場	S. 48.8	鉄筋コンクリート	1	760	0.62	-
	48	普通教室・特別教室	S. 49.10	鉄筋コンクリート	3	1,777		I
		普通教室	S. 53.3	鉄筋コンクリート	3	515		
49	普通教室・特別教室	S. 61.2	鉄筋コンクリート	3	1,453		新耐震	
佐野台小学校	50	普通教室	S. 48.3	鉄筋コンクリート	3	1,400		II
		普通教室	S. 48.5	鉄筋コンクリート	3	594		
		配膳室	S. 48.5	鉄筋コンクリート	1	126		
	51	特別教室	S. 48.5	鉄筋コンクリート	3	825		II
	52	普通教室・特別教室	S. 48.5	鉄筋コンクリート	3	1,647		II
中央小学校	53	屋内運動場	S. 52.3	鉄筋コンクリート	1	720		v
	54	普通教室・特別教室・管理室	S. 56.3	鉄筋コンクリート	3	2,094		I
	55	特別教室	S. 56.3	鉄筋コンクリート	3	428		v
	56	普通教室	S. 56.3	鉄筋コンクリート	3	1,693	0.4	-
		渡り廊下	H. 17.2	鉄筋コンクリート	3	49		
	57	屋内運動場	S. 56.3	鉄筋コンクリート	1	725		iv
	58	普通教室	H. 17.2	鉄筋コンクリート	3	550		新耐震
59	普通教室	H. 17.2	鉄筋コンクリート	3	425		新耐震	